

崇左市第二人民医院精神科康复室屋面
防水项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：崇左市第二人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西金瑞工程咨询有限公司
(单位盖章)

2023年07月28日

封-1

崇左市第二人民医院精神科康复室屋面
防水项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 崇左市第二人民医院
(单位盖章)

造价咨询人： 广西金瑞工程咨询有限
公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年07月28日

复 核 时 间： 2023年07月28日

总 说 明

工程名称：崇左市第二人民医院精神科康复室屋面防水项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、工程名称：崇左市第二人民医院精神科康复室屋面防水项目
- 2、建设地点：崇左市第二人民医院内
- 4、主要内容：保障区屋面防水工程等

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崇左市第二人民医院精神科康复室屋面防水项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
分部分项工程							
	7.	A.7 屋面及防水工程					
1	010902001001	屋面卷材防水 30厚C20细石混凝土找平(配Φ6@100*100钢筋网) 40mm厚挤塑聚苯乙烯塑料泡沫板 3.0厚SBS改性沥青防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	373.10			
		拆除工程					
2	011607002001	防水层拆除 拆除原旧屋面防水层及保护层、找平层等所有工序 拆除原旧屋面水泥陶粒混凝土层 拆除原旧聚氯乙烯保温隔热板	m ²	373.10			
3	010103002001	废渣弃置 废渣外运:1KM	m ³	50.74			
4	桂010103003001	废渣运输增(减)m ³ ·km 运距:增运4km,实际运距以现场签认为准	m ³ ·km	202.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
单价措施项目							
	011708	混凝土运输及泵送工程					
5	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	11.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

